
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont rynien Hotelu Górskiego PTTK w Ustrzykach Górnych
ADRES INWESTYCJI: 38-714 Ustrzyki Górna, Hotel Górski PTTK
NAZWA INWESTORA: Bieszczadzkie schroniska i hotele PTTK Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29

DATA OPRACOWANIA: 2017-06-26

Zakres robót oraz rodzaj materiałów przyjęto wg ustaleń z inwestorem w dniu 20.06.2017 r.

UWAGA

Rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym - dotyczy ilości robót.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Hotel Górski PTTK			
1.1	KNR 4-01 0529-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
1.2	KNR 4-01 0526-05	Wymiana haka rynnowego	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
1.3	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		34,00 + 10 * 1,60 + 2 * 7,30 + 23,00 + 14,50 + 11,00 + 2 * 11 * 1,60 + 19,50 + 22,70 + 3,00 + 9,00 + 6,00 + 11,00 + 24,00 + 17,5 + 16,00 + 37,00 + 24,00	m	338,000	
				RAZEM	338,000
1.4	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		3 * 8,00 + 10 * 1,50 + 4,00 + 6 * 8,00 + 11 * 1,50 + 4 * 10,50 + 3 * 8,00 + 3 * 11,0 + 8,00 + 2 * 9,00 + 2 * 4,00	m	240,500	
				RAZEM	240,500
1.5	NNRNKB 202 0517-04	analogia - (z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm, podciągi rynnowe co 50 cm R*1,2 - wyrównanie uchwytów do rynien	m		
		poz.1.3	m	338,000	
				RAZEM	338,000
1.6	NNRNKB 202 0519-03	analogia - (z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
		poz.1.4	m	240,500	
				RAZEM	240,500
1.7	KNR-W 7-12 0102-01 z.o.3.2.	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych R*1,1	m2		
		120,00	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
1.8	KNR-W 7-12 0208-01 z.o.3.2.	analogia - Malowanie pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji pełnościennych, farba wodorozcieńczalna - robota z drabin lub rusztowań przestawnych R*1,1	m2		
		poz.1.7	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
1.9	KNR-W 7-12 0222-01 z.o.3.2.	analogia - Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi wodorozcieńczalnymi konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych R*1,1	m2		
		poz.1.7	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
1.10	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		6,00 * (34,00 + 14,50 + 2 * 11,00 + 19,50 + 22,70 + 12,00 + 11,00 + 6,50 + 16,00 + 37,00)	m2	1 171,200	
				RAZEM	1 171,200
2		Domki			
2.1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		5 * 2 * 8,40	m	84,000	
				RAZEM	84,000
2.2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		5 * 2 * 2,80	m	28,000	
				RAZEM	28,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.3	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej. Materiał z rozbiórki	m		
		poz.2.1	m	84,000	
				RAZEM	84,000
2.4	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej. Materiał z rozbiórki	m		
		poz.2.2	m	28,000	
				RAZEM	28,000