

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Prace remontowe na campingu w Ustrzykach Górnych - Pawilon A				
1	Element	Zewnętrzne				
1.1	KNR 18/2614/1	Demontaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka R = 0,400 M = 1,000 S = 1,000	m2	41,33		
1.2	KNR 401/426/2	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m2	358,12		
1.3	KNR 18/2611/7	Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach - ruszt co 80cm R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	391,89		
1.4	KNR 21/4004/1	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm - podbitka	m2	389,16		
1.5	KNR 1901/1021/1	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2	36,00		
1.6	KNNRW 3/1011/3	Lakierowanie powierzchni drewnianych lakierobejcą wodorozcieńczalną	m2	425,16		
1.7	KNR 404/301/3	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3	34,26		
1.8	KNR 404/1103/1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3	34,26		
1.9	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	34,26		
1.10	KNR 201/201/2	Korytowanie pod kostkę. - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	28,55		
1.11	KNR 2-31 0101-07 0101-080101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat III-IV głębokości 30 cm	m2	30,42		
1.12	KNR 2-01 0239-02 0214-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km; grunt kat. III	m3	30,42		
1.13	KNR 231/114/1	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	285,52		
1.14	KNR 231/511/2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	285,52		
1.15	KNR 19/928/12	Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych pełnych - ANALOGIA - DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV	m2	23,98		
1.16	KNR 19/928/12	Montaż drzwi zewnętrznych z dużą szybą i naświetlem - ANALOGIA - DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV	m2	2,25		
1.17	KNR 19/928/3	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2	m2	7,70		
1.18	KNR 404/504/3	Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych	m2	14,85		
1.19		Naprawa półki żelbetowej (np. system naprawy betonu Ceresit PCC): Usunięcie skruszonego betonu, oczyszczenie zbrojenia szcztoką stalową (ewentualne uzupełnienie zbrojenia), zabezpieczenie zbrojenia, uzupełnienie ubytków zaprawą do napraw betonów.	kpl	1,00		
1.20		Demontaż i utylizacja starej obudowy dł. 5,85m. pod blatem. Dostawa i montaż nowej obudowy z drzwiczkami 2 szt.	szt	1,00		
1.21	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	16,02		
1.22	KNR 12/829/7	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m2	16,02		
1.23	KNR 402/218/4	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej dwukomorowego z syfonem	szt.	2,00		
1.24	KNR 402/121/1	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.	2,00		
1.25	KNR 0-12 1118-09 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną powierzchnia do 2.5 m2. R = 1,350 M = 1,000 S = 1,000	m2	3,51		
1.26	KNR 403/606/2	Wymiana opraw hermetycznych świetłówkowych LED	szt.	6,00		
2	Element	Wewnętrzne				
2.1	KNR 18/2614/1	Demontaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka - prysz.męski, umyw.męska, wc męski, prysz.męski2, prysz.damski, wc damski, umyw.damska, prysz.damski2 R = 0,400 M = 1,000 S = 1,000	m2	93,76		
2.2	KNR 18/2612/7	Demontaż rusztu na konstrukcji drewnianej R = 0,400 M = 1,000 S = 1,000	m2	93,76		
2.3		Demontaż i utylizacja "starego" blatu z żelbetu. Wykucie bruzd w ścianach, montaż konstrukcji stalowej podpierającej blat (noga z rury grubościennej z rygłem) 5 szt./blat, wykonanie blatu żelbetowego (z otworami) szerokości 65 cm, gr. 8 cm. - prysz.męski, umyw.męska, wc męski, prysz.męski2, prysz.damski, wc damski, umyw.damska, prysz.damski2, umyw.męska, umyw.damska	szt	2,00		
2.4	KNR 404/504/3	Rozebranie okładziny ścian i posadzek z płytek ceramicznych - prysz.męski, umyw.męska, wc męski, prysz.męski2, prysz.damski, wc damski, umyw.damska, prysz.damski2, umyw.męska, umyw.damska	m2	219,83		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
2.5	KNR 401/1202/8	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - kotłownia, korytarz	m ²	177,39		
2.6	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	177,39		
2.7	KNR 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	177,39		
2.8	KNR AT 43/209/1	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)	m ²	93,76		
2.9	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	93,76		
2.10		Demontaż i utylizacja starych ścianek. Dostawa i montaż kabin HPL wysokości całkowitej 200 cm (ściany HPL#10 mm, drzwi (25 szt) HPL#12 mm) - prysz.męski, wc męski, prysz.męski2, prysz.damski, wc damski, prysz.damski2	m ²	87,03		
2.11	KNR 402/121/4	Wymiana baterii - na baterię natryskową czasową z mieszaczem natynkową - prysz.męski, prysz.męski2, prysz.damski, prysz.damski2	szt.	14,00		
2.12	KNR 402/121/2	Wymiana baterii umywalkowej czasowej z mieszaczem - umyw.męska, wc damski, umyw.damska	szt.	25,00		
2.13	KNR 402/219/3	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem mosiężnym - umyw.męska, umyw.damska	kpl.	24,00		
2.14	KNR 402/223/3	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' - wc męski, wc damski	kpl.	12,00		
2.15	KNR 402/228/6	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl.	2,00		
2.16	KNR 402/212/3	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm - prysz.męski, prysz.męski2, prysz.damski, prysz.damski2	msc.	14,00		
2.17	KNR 402/212/3	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm	m	18,20		
2.18	KNR 402/216/7	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm - prysz.męski, umyw.męska, wc męski, prysz.męski2, prysz.damski, wc damski, umyw.damska, prysz.damski2	szt.	21,00		
2.19	KNRW 403/609/1	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - halogenowa - prysz.męski, umyw.męska, wc męski, prysz.męski2, prysz.damski, wc damski, umyw.damska, prysz.damski2	kpl.	41,00		
2.20	KNRW 403/306/2	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym - umyw.męska, umyw.damska	szt.	9,00		
2.21	KNRW 403/307/6	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze - prysz.męski, umyw.męska, wc męski, prysz.męski2, prysz.damski, wc damski, umyw.damska, prysz.damski2	szt.	8,00		
2.22	KNR AT 27/202/1	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - prysz.męski, umyw.męska, prysz.męski2, prysz.damski, umyw.damska, prysz.damski2	m ²	175,23		
2.23	KNR AT 27/502/3	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam - prysz.męski, umyw.męska, wc męski, prysz.męski2, prysz.damski, wc damski, umyw.damska, prysz.damski2	m	151,09		
2.24	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - prysz.męski, umyw.męska, wc męski, prysz.męski2, prysz.damski, wc damski, umyw.damska, prysz.damski2	m ²	120,67		
2.25	KNR 12/829/7	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²	120,67		
2.26	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - prysz.męski, umyw.męska, wc męski, prysz.męski2, prysz.damski, wc damski, umyw.damska, prysz.damski2	m ²	108,18		
2.27	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	108,18		
2.28	KNR AT 22/102/5	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne - prysz.męski, umyw.męska, wc męski, prysz.męski2, prysz.damski, wc damski, umyw.damska, prysz.damski2	szt.	16,00		
2.29		Remont schodów zewnętrznych wejściowych na poddasze. Wymiana uszkodzonych i zbutwiałych elementów, szlifowanie oraz malowanie lakierobejcą. (długości 8,80 m. szerokości 1,27 m. - 14 stopni, 2 spoczni)	szt	1,00		
2.30		Wymiana instalacji elektrycznej	kpl	1,00		